

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
1					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów EPV 10/10	szt.		
d.1	1001-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów EPV10/12	szt.		
d.1	1001-05	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz		
d.1	0905-01	0.133	km.prz	0.13	
			ew.		
				RAZEM	0.13
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz		
d.1	1003-03	3	kpl.prz	3.00	
			ew.		
				RAZEM	3.00
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-06	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-01	24	szt.żył	24.00	
				RAZEM	24.00
11	KNR 5-10	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0809-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0809-11	18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
13	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
d.1	1305-01	3	prób.	3.00	
				RAZEM	3.00