
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OPASKI OD STRONY ULICY STRAZACKIEJ OSP W WISKITKACH
ADRES INWESTYCJI : WISKITKI
INWESTOR : GMINA Wiskitki
ADRES INWESTORA : 95-315 Wiskitki ul. Kościuszki 5
BRANŻA : OPASKA OD ULICY STRAZACKIEJ - ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : 2009-08-31

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-08-31

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45262350-9	Wykonanie opaski wokół budynku strona od ulicy			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta pod opaskę wokół budynku głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-05	(22.60+6.60+6.20+17.70)*0.50	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 2 26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04	22.60+6.60+6.20+17.70	m	53.100	
				RAZEM	53.100
5	NNRNKB	Układanie nawierzchni opaski z kostki betonowej	m ²		
d.1	231 0511-01	26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550