

Wiskitki, dnia 27.11.2009 r.

Nr 7041/15/09.

Dotyczy zapytania do treści SIWZ na wykonanie „Zagospodarowania ciągu rekreacyjno-kulturowego w miejscowości Guzów Osada”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 25.11.2009r jak podano niżej:

Zapytanie Nr 1

2. Dotyczy branży zieleni. Podane wielkości pojemników roślin nie są wystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty. Proszę o podanie np. obwodów lub wysokości wymaganych nasadzeń.

Gmina Wiskitki wyjaśnia:

1. Informacje dotyczące materiału roślinnego podane są w dokumentacji technicznej-terenach zielonych pkt. 6.1.1. Tabela 1 „Zestawienie materiału roślinnego”. Wielkość roślin została określona wielkością doniczki zgodnie z przyjętym systemem określania w szkółkarstwie. Przy czym dokumentacja określa, że doniczka ma być całkowicie przerośnięta przez korzeń. Krzewy muszą mieć co najmniej po 4 pędy główne, a te rozgałęzione.

Zapytanie Nr 2

6. Suma poszczególnych roślinek do nasadzeń to 3660 szt. (sumując roślinki rozbite na poszczególne odmiany wg nazw) – wg przedmiaru. Podobnie wygląda suma z przedmiaru nasadzeń roślinek wielkości C1,5, C2, C3, C5 równa 3360 szt. W pozycji „Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym” ilość ta wynosi 3675 szt. Projekt terenów zielonych w ciągu rekreacyjno-kulturowym w Guzowie również podaje ilość roślinek 3675 szt. Proszę o sprecyzowanie ilości wg odmian.
7. Suma poz. „Ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z powierzchni rabat i warstwy uprawnej” (5,48 m³) i „Ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z powierzchni rabat, trawnika i warstwy uprawnej” (4,70 m³) to 10,18 m³, natomiast w pozycji „Wywiezienie zanieczyszczeń na odl. 1 km” i w dodatku do tej pozycji obmiar wynosi 9,76 m³. Skąd ta rozbieżność?
8. W poz. „Ręczne usunięcie 4 cm wierzchniej warstwy ziemi z powierzchni pod trawnik” obmiar to 37,60 m³, natomiast w poz. „Wywiezienie usuniętej ziemi na odl. 1 km” i dodatku do tej pozycji obmiar wynosi 34,28 m³. Skąd ta rozbieżność?

9. W poz. „Końcowe porządkowanie terenu” nie ma wpisanej jednostki miary i obmiaru. Czy należy przyjąć ryczałt?
10. Czy Zamawiający posiada specyfikację techniczną dla tkaniny polipropylenowej podającą parametry tej tkaniny.

Gmina Wiskitki wyjaśnia

6. W projekcie jest 1390 roślin liściastych rosnących do 0,6 m planowanych w grupach powyżej 90 szt. z uwagi na warunki niekorzystne środowiskowo można uwzględnić rezerwę do wymiany. Wg wzoru $1\% n + a$ przyjmując wartość o 1 większą na każdy zaczęty 1000 roślin) = 14,9 a więc pozaokrągłaniu do całości 15. Przewidziano do przygotowania do nasadzeń 3675. Z tego 15 roślin z grup jednogatunkowych opisanych powyżej powinien wykonawca traktować jako rezerwę do ewentualnej konieczności wymiany. Stanowią część ryzyka przyrodniczego (dla tzw. roślin drobnych), która nie obciąża wykonawcy. Przy pielęgnacji liczba 3675 obejmuje 3660 roślin posadzonych + prace przy ewentualnej wymianie w/w 15 szt. traktowane już jako prace pielęgnacyjne. Ilości roślin wg odmian do pielęgnacji określa dokumentacja techniczna- tereny zielone pkt. 6.1.2. Tabela 2 i Tabela 3.
7. W czasie wygrabywania zanieczyszczeń pozabudowlanych część pochodzenia organicznego ulega rozdrobnieniu i pozostaje w podłożu bez szkody dla nowych nasadzeń. Do pracy ujęta jest całość ponieważ praca na nich zostanie wykonana a od wywozu odliczona została część pozostająca w ziemi. Do wyceny należy przyjąć ilość określoną w przedmiarze robót- 9,76 m³
8. W pozycjach kosztorysu „ Wywiezienie usuniętej ziemi na odległość 1 km” i „Wywiezienie usuniętej ziemi- dodatek za każde 0,5 km. Dopłata za dalsze 12 km krotność =24” należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót -34,28 m³
9. Rodzaj prac w tej pozycji w znacznym stopniu zależy od metody pracy wykonawcy. Należy przyjąć ryczałt dla prac porządkowych terenu wokół rabat i trawników.
10. Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznej dla tkaniny polipropylenowej. Parametry tkaniny określa dokumentacja techniczna- tereny zielone pkt 6.1.2. Tkanina ma spełniać warunek dotyczący grubości podany w projekcie.

Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski