

Wiskitki, dnia 04-06-2010 r.

ZN.7041/8/2010

Dotyczy zapytania do treści SIWZ na wykonanie zadania pn.

„Zad. 1 Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach,


Zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki i Pl. Wolności”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 04-06-2010 r. jak podano poniżej:

- Jakiej wysokości maszty flagowe należy przyjąć do wyceny? Proszę o zamieszczenie rysunku technicznego lub opisu takiego masztu w celu dokładnej wyceny.

Montaż masztów flagowych:

- wykopy nieumocnione o ścianach pionowych z odrzuceniem na odległość do 3,0 m
1,4 m³
- stopu fundamentowe betonowe o obj. do 05 m³ (0,5 x 0,8 x 1,0) x 3 = 1,20 m³
- obsadzenie śrub stojaków metalowych do masztów - 3 komplety
- ustawienie i regulacja 3 szt. masztów flagowych aluminiowych wys. 10,0 m.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski