
PRZDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Nazwa inwestycji : ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W FELIKSOWIE - II ETAP
UZBROJENIE ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO I RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE

Adres inwestycji : Feliksów gm. Wiskitki pow. Żyrardów
Inwestor : Urząd Gminy Wiskitki
Adres Inwestora : 98-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek. Przygotowanie terenu pod wykopy pod rurociągi zewnętrzne i odkład. 30.00*4.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 30.00*1.80*(0.80+5.60)*0.5	m ³ m ³	 172.800	
				RAZEM	172.800
3	KNR-W 2- d.1 01 0312-05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 172.00*0.15	m ³ m ³	 25.800	
				RAZEM	25.800
4	KNR-W 2- d.1 01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 172.00*0.85	m ³ m ³	 146.200	
				RAZEM	146.200
5	KNR-W 2- d.1 01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek. Analogia: ponowne rozłożenie humusu 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
7	KNR-W 2- d.2 18 0108-07	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 250 mm 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 11 d.2 0202-02	Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm. Analogia: rurociąg Dz 250 w zbiorniku wyrówn. wody uzdatn. 9.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR-W 2- d.2 18 0114-06	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm (uzbrojenie zbiornika wyrówn. wody uzdatn. i węzły nawiązania - kształtka obliczeniowa: kolano Dn250). 15	szt szt	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2- d.2 18 0114-09	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 400 mm (uzbrojenie zbiornika wyrówn. wody uzdatn. i węzły nawiązania). 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2- d.2 18 0212-05	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.250 mm montowane na rurociągach PVC i PE. Analogia: montowane pomiędzy kołnierzami PCW lub żeliwnymi 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2- d.2 18 0212-08	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.400 mm montowane na rurociągach PVC i PE. Analogia: montowane pomiędzy kołnierzami PCW lub żeliwnymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- d.2 18 0704-04	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 250-280 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- d.2 18 0707-02	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr.nominalnej 200-250 mm 1	odc.20 0m odc.20 0m	 1.000	
				RAZEM	1.000