

Nr.I.Z.271.1. 4.2013 r.

Wiskitki dnia 23.01.2013 r.

**Dotyczy : wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada ,Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2**

**W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ ,w postępowaniu przetargowym Nr.I.Z.271.1.2013 r na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada ,Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści :**

**„Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy projektem a przedmiarem, a mianowicie:**

1. W poz. 40 przyjęto rurociągi kanalizacyjne z rur PVC SN 8, typ S o śr. 250mm w ilości 784m – jest ujęty tylko rurociąg S-40, natomiast zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym rury PCV Ø 250 występują na rurociągu S-2 na długości 386m, którego nie uwzględniono w przedmiarach – prosimy o uściślenie ilości.
  2. W poz. 43 przedmiaru przyjęto 24 studnie, zgodnie z zestawieniem studni jest ich 23 szt – która ilość jest prawidłowa?
  3. W przedmiarach dla przepompowni P-5 nie uwzględniono zagospodarowania terenu a mianowicie:
    - nawierzchni z kostki brukowej – 60m<sup>2</sup>
    - obrzeży betonowych – 30mb
    - ogrodzenie z elementów stalowych ocynk. H = 1,7m L = 30m z bramą szer. 4m i furtką szer. 1m
- Czy roboty te wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia?
4. Prosimy o uściślenie opisu rur PVC z których ma być wykonana kanalizacja. W opisie specyfikacji technicznej (ST) jak i w SIWZ zapisano:
    - kanalizacja z rur PVC – SN 8 kl. S o ściankach litych dla których grubość ścianek wynosi odpowiednio dla Ø 250 x 7,3mm, Ø 200 x 5,9mm, Ø 160 x 4,7mm, natomiast w przedmiarach i opisie technicznym w pkt. 5.5. zapisano nietypowe dla w/w opisu grubości ścianek, a mianowicie dla Ø 250 x 8,2mm, Ø 200 x 6,6mm, Ø 160 x 5,5mm.
  5. Czy konieczne jest wykonanie rurociągu tłoczego o śr. 225mm z rur PE 100 RC PN10 SDR17 które to rury są praktycznie dwukrotnie droższe od zwykłych rur ciśnieniowych z PE 100 PN 10 SDR 17?
  6. W poz. 44 przedmiaru zapisano studnie rewizyjne spadowo – kaskadowe, natomiast nie uwzględniono kształtek PVC tj. trójników, kolan i rur z których mają zostać wykonane kaskady – w której pozycji należy to uwzględnić

**Gmina Wiskitki wyjaśnia:**

**Ad. 1. W przedmiarze robót Rozdział 2 Kolektory sanitarne- roboty konstrukcyjne**

- w poz.40 Rurociągi kanalizacyjne z PVC – SN 8,typ S o średnicy 250/8,2 mm powinno być 1152,00 m. Powyższe jest zgodne z profilami podłużnymi i planem zagospodarowania terenu.
- w poz.41 Rurociągi kanalizacyjne z PVC – SN 8,typ S o średnicy 200/6,6 mm powinno być 1341.00 m. Powyższe jest zgodne z profilami podłużnymi i planem zagospodarowania terenu.

**Ad.2. W przedmiarze robót Rozdział 2 Kolektory sanitarne- roboty konstrukcyjne**

- w poz.43 Studnie rewizyjne rozgałęźne z kręgów betonowych z betonu kl.B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1200 mm i śr. Wysokości całkowitej 2,69 m w gotowym

wykopie z włączem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową jest i powinno być 24,00 kpl.

Ad 3. W przedmiarze robót Rozdział 13 Przepompownia P 5 – Roboty montażowe,  
- należy wycenić podane wielkości w poz.197 do 171 przedmiaru.

Ad.4. Rury PVC 250, 200 i 160 należy wycenić wg opisu jak w przedmiarach robót.

Ad.5.Wykonanie rurociągu tłoczego należy wycenić zgodnie z opisem w poz. 108 przedmiaru.

Ad. 6. W przedmiarze robót Rozdział 2 Kolektory sanitarne- roboty konstrukcyjne  
- w poz. 44 przedmiaru , przewidziano komplet Studni rewizyjnych spadowo – kaskadowych z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1200 mm i śr. wysokości całkowitej 3,30 m w gotowym wykopie z włączem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową z uwzględnieniem kształtek PVC.

Otrzymują:

- 1.Wykonawcy robót
2. [www.wiskitki.bip.net.pl](http://www.wiskitki.bip.net.pl)
3. tablica ogłoszeń
4. a/a

Wójt Gminy Wiskitki

  
Franciszek Grzegorz Miastowski