

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parking - cpv -45233140-2			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0126-01	za pomocą spycharek			
	45111000-8				
		6.60*1.00	m ²	6.600	
		7.40*29.25	m ²	216.450	
		17.70*2.20	m ²	38.940	
				RAZEM	261.990
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	45233222-1				
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.1	0105-03	grub.warstwy po zagęszcz.			
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy	m ²		
d.1	0105-04	dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.			
		Krotność = 12			
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0109-01	12 cm			
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.war-	m ²		
d.1	0109-02	stwy po zagęszczeniu			
		Krotność = 3			
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsyp-	m		
d.1	0403-03	ce cementowo-piaskowej			
		17.70+7.40+6.60+22.60	m	54.300	
				RAZEM	54.300
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-03	cementowo-piaskowej			
		261.990	m ²	261.990	
				RAZEM	261.990