
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE WJAZDU OSP W WISKITKACH - od ulicy Żyrardowskiej
ADRES INWESTYCJI : WISKITKI
INWESTOR : GMINA Wiskitki
ADRES INWESTORA : 95-315 Wiskitki ul. Kościuszki 5
BRANŻA : WYKONANIE WJAZDU OSP W WISKITKACH - od ulicy Żyrardowskiej

DATA OPRACOWANIA : 29 sierpień 2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R))$, M , $S + Kp(S) + Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29 sierpień 2009

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233140-2	ROBORY DROGOWE -			
1	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0118-03	5.00*25.00	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0811-03	6.50*15.00	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	45233222-1	125+97.50	m ²	222.500	
				RAZEM	222.500
5	KNR 2-31	Ponowne ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - podbudowa pod kostkę betonową - wyrównanie i wyrobienie spadków	m ²		
d.1	1105-03	97.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
6	KNR 2-21	Układanie nawierzchni z płyt Eko	m ²		
d.1	0501-06	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-03	222.50	m ²	222.500	
				RAZEM	222.500
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 12			
		222.50	m ²	222.500	
				RAZEM	222.500
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	15+15+25+5	m	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	97.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500